



جمهوری اسلامی افغانستان

شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام


تعدیل شماره (۱)

پروژه کندنکاری، پایپ اندازی و کیل اندازی فایبر نوری و کیل مسی در زون غرب (هرات و فراه)

چار چوبی

MCT-AFTEL/NCB/NCS-005/99

تاریخ: ۱۲ میزان ۱۳۹۹



اسم پروژه: پروژه کنندگاری، پایب اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون غرب (هرات و فراه)

شماره داوطلبی: MCT/AFTTEL/NCB/NCS-005-99

شماره	مواد شترطنامه	حالت فعلی شترطنامه	حالت تعدیل شده شترطنامه
1	ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها طور ذیل میباشد. تاریخ: 13 میزان 1399 زمان: 10:00 قبل از ظهر	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها طور ذیل میباشد. تاریخ: ۲۰ میزان ۱۳۹۹ زمان: 10:00 قبل از ظهر
2	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان	آفر باید همراه با تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی صادر شده توسط یکی از بانک ها بدون قید و شرط مطابق به فورم نمبر 3 که در قسمت 3 شترطنامه موجود است ارائه گردد. میعاد اعتبار تضمین آفر باید 28 روز اضافه تر از میعاد اعتبار بانکی باشد، (میعاد اعتبار تضمین آفر برای مدت 118 روز از تاریخ آفر گشائی روز از تاریخ آفر گشائی میباشد).	آفر باید همراه با تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی صادر شده توسط یکی از بانک ها بدون قید و شرط مطابق به فورم نمبر 3 که در قسمت 3 شترطنامه موجود است ارائه گردد. میعاد اعتبار تضمین آفر باید 28 روز اضافه تر از میعاد اعتبار آفر باشد، (میعاد اعتبار تضمین آفر برای مدت 118 روز از تاریخ آفر گشائی میباشد).
3	بخش دوم- جدول فعالیت ها قسمت پنجم- جدول فعالیت ها	ردیف های شماره 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 و 15 جدول قیمت ها	جدول قیمت ها تضم تعدیل هنا می باشد

مبتنای شرایط شترطنامه بدون تغییر باقی می ماند.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

بخش دوم - جدول فعالیت ها

قسمت پنجم - جدول فعالیت ها

1. جدول قیمت ها:

جدول مشخصات و اندازه تخمینی قرارداد Frame Work برای پروژه کندنکاری، پایپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در وزن غرب ولایات (هرات و فراه)							
شماره	تفصیلات	واحد	اندازه تخمینی حد اقل	اندازه تخمینی حد اعظم	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی حد اقل	قیمت مجموعی حد اعظم
1	تهیه، اعمار و نصب سرپوش منهول (چوڼی قفل دار) و چپ راست دار همراهی ماستر کلید به وزن ۱۰۰ کیلوگرام.	عدد	15	20			
2	تهیه پایپ پلاستیکی (PVC) ۴ انچ S-40 همراه جابنت	متر	200	300			
3	پاک کاری منهول و منهول کیبل	بار	50	60			
4	کندن کاری خامه، پایپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری ساحات حفر شده، کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی. 1.8 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 mtr (Width)	متر	12000	15000			
5	بور کاری پر کاری سرک پیاده رو و یا ساحات کانکریت پایپ اندازی کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به حات اولی. More Than 2.0 mtr (Depth) X 4-6 Inch Bore Diameter	متر	10000	15000			
6	کندن کاری ساحات سنگ فرش و یا کانکریت، پایپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری ساحات حفر شده، کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی 1.2 – .1mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 mtr ( Width)	متر	1500	1800			



Handwritten signature or initials in blue ink.

						Concrete Foundation ( PCC M: 150 ) 0.4 – 0.4 mtr Using 3-1 Ton Compactor Machine	
			600	500	متر	کندن کاری ساحات سخره و یا کوه زار ، پایپ اندازی ، کیپل اندازی و کانکریت ریزی و دوباره آن توسط کانکریت مارک 150 به نسبت 4:2:1 داخل و خارج از شهر و ولایات زون مرکز. 0.6mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 mtr ( Width) Concrete Foundation 0.6 mtr (PCC M : 150)	7
			25	15	باب	تهیه نمودن مواد تعمیراتی و اعمار هنهول کیپل های فایبر نوری و مسی ( کانکریتی با سرپوش چودنی قفل دار به وزن 100 Kg و چپ راست دار همرا ی ماستر کلید و براکت داخل هنهول. Cable Hand hole OFC 1.2 L X 1.2 W X 2-1.8 H ( FULL RCC M : 200 )	8
			300	200	متر	قطع سرک قیر ، تهیه و تمدید پایپ جستی و دوباره ترمیم آن به حالت اولی طبق معیارات شاروالی ها 0.6mtr ( Depth) X 0.3 mtr ( Width )	9
			8000	4000	متر	کندن کاری خامه ، کمپکشن ، فرش فیهه خطر ، پر کاری ساحات حفر شده ، کیپل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی. Secondary Cable 1.2 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 (mtr (Width)	10



29

			200	100	متر	تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ جستی دوانچ ( Steel, GI Pipe ) بروی دیوار و یا جوار پل همرا با بست های فلزی و کیبل اندازی آن در فاصله هر یک متر	11
			1500	1200	متر	تمدید کیبل هوایی بالای پایه های فلزی.	12
			15	10	عدد	نصب پایه ۶-۸ متره (Galvanize) همرا با براکت جهت تمدید کیبل های هوایی شامل : 1mtr (D) x 0.8 mtr (L) x 0.8 (W) Concrete Foundation ( PCC M: 250)	13
			20	15	عدد	تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ( کانکریتی قفل دار ) و چپ راست دار	14
			12000	10000	متر	کیبل اندازی کیبل فایبر نوری توسط ماشین و یا کیبل راد در داخل دکت های موجوده و پاک نمودن آن	15
			15	10	باب	تهیه و تمدید فایبر گلاس با ID BALL و نصب خشت پخته بالای آن ریگ میده انداختن ریگ میده در صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.	16
			1200	1000	متر	نصب HDPE در جوار دیوار ویل همرا با بست آهنی در هر متر	17
			25	20	عدد	تهیه و نصب نمودن ODF	18
			25	20	عدد	تهیه و نصب نمودن Joint	19
			25	20	عدد	تهیه و نصب نمودن کابنت H()xW()xD() 6U	20
			8	6	عدد	انتقال و نصب نمودن SDH سیستم	21
( قیمت مجموعی حد اقل )							
( قیمت مجموعی حد اعظم )							

